

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Z DNIA 13.05.2025 R.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w budynku Wózkarni posadzka powinna zostać zabezpieczona żywicą epoksydową? Jeśli tak to jaką, prosimy o określenie typu, grubości oraz pozostałych parametrów referencyjnych. Dodatkowo prosimy o wskazanie na jakim obszarze posadzka ma zostać zabezpieczona powłoką żywiczną.

Odpowiedź:

Wyjaśniamy, że hala służy przede wszystkim jako parking wózków i w związku z tym posadzka zakładana jest jako powierzchniowo utwardzana bez żywicy.

2. Prosimy o informację czy ściany wewnętrzne GK i z płyt warstwowych należy kalkulować jako opłotowane na pełną wysokość hali (do spody dachu) czy do wysokości sufitu?

Odpowiedź:

Do wysokości sufitu, za wyjątkiem ścian.

3. Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie zewnętrzne należy kalkulować wzdłuż całego obrysu terenu inwestycji.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wjazd na teren inwestycji należy zabezpieczyć poprzez montaż szlabanów wjazdowych lub bram. Jeśli tak prosimy o określenie wymagań stawianych urządzeniom oraz wskazanie ich ilości i dokładnej lokalizacji.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania szlabanów ani nowych bram. Komunikacja odbywa się w oparciu o istniejące punkty wjazdowe i wyjazdowe.

5. Prosimy o potwierdzenie czy wyposażenie wewnętrzne ruchome obiektów pozostaje poza zakresem wyceny.

Odpowiedź:

W zakresie dostawy jest biały montaż, biurka i stoły nie są elementem dostawy. W przypadku gdy do białego montażu zakłada zlew wewnętrzny blatowy to szafka zlewowa jest elementem dostawy.

6. Prosimy o podanie rozwiązania oparcia płyt warstwowych w przekroju D2.1 strefy dokowej (zakres osi A-B/1-14 oraz D-E/1-20)- w obecnym rozwiązaniu brak oparcia płyt w osi wewnętrznej oraz brak możliwości weryfikacji oparcia dla osi zewnętrznej.

Odpowiedź:

Przedstawiono w skorygowanej i uzupełnionej dokumentacji.

7. Prosimy o określenie standardu wykonania świetlików dachowych ich parametrów lub wskazanie produktu referencyjnego.

Odpowiedź:

Przedstawiono w uzupełnionym opisie branża architektoniczna – projekt techniczny.

8. Prosimy o określenie obciążenia od instalacji wewnętrznych przenoszonego na konstrukcję dachu – w zamieszczonym na serwerze projekcie brak jest opisu i obliczeń konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

Przedstawiono w uzupełnionym opisie branża konstrukcyjna – projekt techniczny.

9. Prosimy o udostępnienie projektu instalacji chłodzenia- przebiegu instalacji, lokalizacji urządzeń, ich parametrów oraz obciążeń przekazywanych na konstrukcję.

Odpowiedź:

Instalacja chłodzenia nie jest elementem dostawy. Zewnętrzne jednostki chłodnicze zlokalizowane będą na pomostach przedstawionych na rysunku K-7-5 tom II.1.7, jednostki wewnętrzne podwieszane będą do podkonstrukcji przedstawionej w tomie II.1.6 – ciężar podkonstrukcji wraz z osprzętem przyjęto na poziomie 60 kg / m² dachu.

10. Prosimy o przekazanie projektu konstrukcji stalowej - w przekazanej dokumentacji wyłącznie przedstawiono izometrię, brak szczegółowych zestawień elementów oraz ich rozwiązań.

Odpowiedź:

Przedstawiono w uzupełnionym projekcie technicznym tom II konstrukcje.

11. Prosimy o potwierdzenie że podwaliny ścian wewnętrznych należy kalkować zgodnie z przekrojami jako obustronne elementy prefabrykowane o wymiarach 50x15 oparte na posadzce.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

12. Prosimy o określenie doboru blachy trapezowej dachów dla przedstawionego układu konstrukcyjnego – w projekcie brak określonych obciążeń.

Odpowiedź:

Przedstawiono w uzupełnionym projekcie technicznym tom II konstrukcje.

13. Prosimy o wskazanie sposobu oparcia poszycia dachu D1.2 – w obecnym układzie rozpiętości między belkami nie dają możliwości ułożenia blachy w założonym układzie konstrukcyjnym. Prosimy o weryfikację projektu w tym zakresie.

Odpowiedź:

W skorygowanej dokumentacji przedstawiono dodatkowe elementy prefabrykowane. tom II konstrukcje.

14. Prosimy o wyjaśnienie czy logo na elewacji frontowej należy ująć w wycenie jeśli tak prosimy o określenie oczekiwanej technologii wykonania, sposobu mocowania oraz gabarytu wraz z informacją czy do logo należy doprowadzić zasilanie celem podświetlenia.

Odpowiedź:

Tak logo wykonane na samonośnej konstrukcji. Logo należy wykonać z elementów poliwęglanowych , podkonstrukcja stalowa. Logo podświetlane. Wymiary zgodnie z rysunkiem elewacji branża architektura.

15. Prosimy o udostępnienie części opisowej dla wszystkich projektów – w przekazanej dokumentacji znajduje się wyłącznie część rysunkowa.

Odpowiedź:

W skorygowanej dokumentacji uzupełniono część opisową.

16. Prosimy o określenie standardu wykończenia wewnętrznego tj. parametrów płytek, sufitów podwieszanych, balustrad wewnętrznych, wyposażenia sanitariatów, wykończenia ścian etc.

Odpowiedź:

Opis przedstawiono w projekcie technicznym branża architektura.

17. Prosimy o określenie czy płyty warstwowe chłodni powinny posiadać powłokę food save.

Odpowiedź:

Tak. Informacja zawarta w części opisowej w projekcie technicznym branża architektura.

18. Prosimy o określenie czy sufity chłodnicze powinny zostać wykonane w sposób umożliwiający poruszanie się po nich ekip serwisowych jeśli tak prosimy o określenie obciążenia.

Odpowiedź:

Tak. Należy przewidzieć możliwość wejścia na sufity osób przeprowadzających dozór lub serwis urządzeń. Masa 3 serwisantów z osprzętem o wadze łącznej 400 kg.

19. Prosimy o określenie czy przegroda D2.1 powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający poruszanie się po niej ekip serwisowych jeśli tak prosimy o określenie obciążenia oraz sposobu podwieszenia tych elementów.

Odpowiedź:

W obrębie płyt dachowych przewidziano samonośne podesty serwisowe. Płyta przedstawiona w projekcie umożliwia okresowe wejście na dach osoby serwisującej.

**Płyty nie są przewidywane jako element wsporczy pod podesty lub urządzenia.
Obciążenie użytkowe kategoria H – 40 kg/m².**

20. Prosimy o określenie czy pomost roboczy w części dokowej przeznaczony dla agregatów chłodniczych należy w całości przekryć kratą wema jeśli tak to jaką i czy pomosty te należy wyposażyć w balustrady ochronne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Detal i zestawienie krat pokazany na rysunku k-7.5.